



Usuário: GELSO LUIZ JACOBSEN GRANDO  
CPF: 393.061.600-97

Sair do Sistema  
08/09/2021 12:06 - v.3.7.4-b3391451

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

## Projeto Básico / Termo de Referência

22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Convênio 901986/2020

# DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

92.453.851/0001-08 - MUNICIPIO DE FAXINALZINHO

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF

VOLTAR

### Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
<b>1</b>	—	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							R\$ 1.136,85	
1.1	Composição - 04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	2,88	M2	R\$ 302,44	R\$ 302,44	30,52 %	R\$ 394,74	R\$ 1.136,85	<input type="button" value="Q"/>
<b>2</b>	—	<b>LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							R\$ 497,67	
2.1	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	843,50	M	R\$ 0,45	R\$ 0,45	30,52 %	R\$ 0,59	R\$ 497,67	<input type="button" value="Q"/>
<b>3</b>	—	<b>ESCAVAÇÃO, REATERRO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO</b>							R\$ 155.212,34	

Total: R\$ 354.077,91

Valor não utilizado (QCI): R\$ 0,00

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.1	SINAPI - 90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	506,20	M3	R\$ 5,42	R\$ 5,42	30,52 %	R\$ 7,07	R\$ 3.578,82	
3.2	SINAPI - 92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	827,50	M	R\$ 131,32	R\$ 131,32	30,52 %	R\$ 171,40	R\$ 141.833,50	

								<b>Total:</b>	<b>R\$ 354.077,91</b>	
								<b>Valor não utilizado (QCI):</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.3	SINAPI - 93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	506,20	M3	R\$ 14,83	R\$ 14,83	30,52 %	R\$ 19,36	R\$ 9.800,02	
<b>4</b>	—	<b>BOCAS DE LOBO</b>							R\$ 25.798,72	
4.1	Composição - COMPOSIÇÃO 01	BOCA DE LOBO COM GRADE	16,00	M3	R\$ 1.235,38	R\$ 1.235,38	30,52 %	R\$ 1.612,42	R\$ 25.798,72	
<b>5</b>	—	<b>REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E PAVIMENTAÇÃO</b>							R\$ 164.209,53	
5.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	3.310,00	M2	R\$ 1,72	R\$ 1,72	30,52 %	R\$ 2,24	R\$ 7.414,40	
5.2	Composição - COMPOSIÇÃO 05	COLÇÃO DE ARGILA ESP 20CM	662,00	M3	R\$ 29,88	R\$ 29,88	30,52 %	R\$ 39,00	R\$ 25.818,00	
5.3	Composição - COMPOSIÇÃO 06	CALÇAMENTO EM PEDRA IRREGULAR ESP. MÉDIA 15CM	3.310,00	M2	R\$ 17,09	R\$ 17,09	30,52 %	R\$ 22,31	R\$ 73.846,10	
5.4	Composição - COMPOSIÇÃO 07	REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA ESP 2CM	3.310,00	M2	R\$ 2,57	R\$ 2,57	30,52 %	R\$ 3,35	R\$ 11.088,50	

<b>Total:</b>									<b>R\$ 354.077,91</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.5	Composição - COMPOSIÇÃO 08	COMPACTAÇÃO DO CALÇAMENTO	3.310,00	M2	R\$ 0,35	R\$ 0,35	30,52 %	R\$ 0,46	R\$ 1.522,60	
5.6	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	843,50	M	R\$ 40,44	R\$ 40,44	30,52 %	R\$ 52,78	R\$ 44.519,93	
<b>6</b>	<b>-</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>							R\$ 7.222,80	
6.1	Composição - COMPOSIÇÃO 02	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19 (LIMITE DE VELOCIDADE)	4,00	UN	R\$ 538,42	R\$ 538,42	30,52 %	R\$ 702,75	R\$ 2.811,00	
6.2	Composição - COMPOSIÇÃO 03	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-02 (LOMBADA)	6,00	UN	R\$ 563,36	R\$ 563,36	30,52 %	R\$ 735,30	R\$ 4.411,80	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 354.077,91</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	