

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: Execução de Passeios - - 1.660,80 m²

LOCAL: Parte do Trecho da estrada Faxinalzinho-Erval Grande (Asfalto Ecológico) - 692,00 ml de cada lado com largura de 1,20 – Área dos Passeios = 1.660,80 m²

ASSUNTO: Especificações Técnicas dos Serviços e Materiais

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este documento estabelece as condições técnicas para a execução das obras de pavimentação de passeios, abrangendo desde os serviços preliminares até os acabamentos finais, conforme discriminado na planilha orçamentária. Todos os serviços deverão seguir as normas da ABNT e os padrões de acessibilidade vigentes (NBR 9050).

2. SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA

- **Placa de Obra:** Deverá ser instalada em local visível, em chapa de aço galvanizado, seguindo o modelo padrão do órgão financiador/executor.
- **Locação da Obra:** A marcação dos alinhamentos e níveis será feita através de gabaritos ou piquetes, garantindo as declividades necessárias para o escoamento de águas pluviais.

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

- **Escavação e Regularização:** O solo deverá ser escavado mecanicamente ou manualmente até as cotas de projeto. O fundo da escavação deve ser devidamente compactado para evitar recalques.
- **Aterro e Compactação:** Caso necessário, será realizado aterro com solo de boa qualidade, compactado em camadas de no máximo 20cm, com controle de umidade.

4. PAVIMENTAÇÃO (PASSEIOS)

- **Base:** Execução de sub-base e base com material granular (pó de pedra ou areia) para assentamento do pavimento.
- **Piso em Paver:** O passeio será executado em paver do topo onda, com 5 cm de espessura
- **Piso Tátil:** Instalação de piso tátil direcional e de alerta, em conformidade com as normas de acessibilidade, garantindo a rota acessível para deficientes visuais.

- **Rampas de acessibilidade:** , em conformidade com as normas de acessibilidade, garantindo a rota acessível para deficientes visuais

5. LIMPEZA FINAL E ENTREGA

- A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa, isenta de restos de materiais, entulhos ou manchas de cimento nos pavimentos.
- Todas as áreas verdes devem estar devidamente acabadas e as placas de sinalização limpas.

Notas Adicionais baseadas na Planilha:

- **Concreto:** O concreto utilizado deve ter resistência (fck) mínima conforme especificado nas composições (geralmente 20MPa a 25MPa para calçadas).
- **Espessuras:** Seguir rigorosamente as espessuras de brita graduada e camadas de assentamento previstas nos itens de "Pavimentação".

Faxinalzinho/RS, 10 de março de 2026

 Documento assinado digitalmente
GELSO LUIZ JACOBSEN GRANDO
Data: 02/06/2026 16:57:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Resp. Técnico: Gelso Luiz J. Grando