


Planilha de Orçamento GLOBAL

11/12/2018
Página 1 de 1

Obra: 35 - Fechamento do Pátio Central
Cliente: Prefeitura Municipal de Faxinalzinho(Escola Nova)

Endereço: Rua Herminio Nunes
Cidade: Faxinalzinho/RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. Paredes					
.1 ALVENARIA TIJ 6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8	42,00	M2	46,42	22,42	
			1.949,64	941,64	2.891,28
.2 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAC	84,00	M2	2,70	4,02	
			226,80	337,68	564,48
.3 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 5%ci-15mm(ext)	42,00	M2	2,96	11,64	
			124,32	488,88	613,20
.4 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int)	42,00	M2	2,08	9,82	
			87,36	412,44	499,80
.5 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mm(externo)	42,00	M2	1,48	8,83	
			62,16	370,86	433,02
.6 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno)	42,00	M2	1,26	8,83	
			52,92	370,86	423,78
.7 PLAQUETA EM FACHADA SOBRE EMBOCO-ci-ar 1:4-3cm+RE.	62,00	M2	68,18	28,90	
			4.227,16	1.791,80	6.018,96
Total de Paredes			6.730,36	4.714,16	11.444,52
2. Vidros					
.1 VIDRO ARAMADO TRANSPARENTE 8mm	18,00	M2	361,32	41,76	
			6.503,76	751,68	7.255,44
.2 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERN/	4,00	CJ	200,00	73,21	
			800,00	292,84	1.092,84
.3 VIDRO LAMINADO FUME 6mm COLOCOCADO C/NEOPRENE	17,60	M2	604,08	129,60	
			10.631,81	2.280,96	12.912,77
Total de Vidros			17.935,57	3.325,48	21.261,05
3.0. Forro					
.1 FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	173,00	M2	45,11	0,00	
			7.804,03	0,00	7.804,03
Total de Forro			7.804,03	0,00	7.804,03
TOTAL DO ORÇAMENTO			32.469,96	8.039,64	40.509,60


Gelson Luiz J. G.
ENC.º CIVIL
11/12/2018