


Planilha de Orçamento GLOBAL

22/07/2024
Página 1 de 1

Obra: 08 - Salão Comunitário - Votouro
Cliente: Prefeitura Municipal de Faxinalzinho

Endereço: Linha Votouro
Cidade: Faxinalzinho/RS

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
1. Serviços Iniciais				
.1 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO	260,00 M2	2,02	1,65	
		523,98	429,98	953,96
.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	3,40 M2	600,81	16,55	
		2.042,77	56,25	2.099,02
		2.566,75	486,23	3.052,98
Total de Serviços Iniciais		2.566,75	486,23	3.052,98
2. Fundações				
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m	14,00 M3	0,00	28,64	
		0,00	401,03	401,03
.2 SAPATA CONCRETO ARMADO fck15MPa-COMPLET/	4,50 M3	837,90	330,51	
		3.770,57	1.487,29	5.257,86
.3 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM.	3,84 M3	174,30	93,31	
		669,31	358,32	1.027,63
.4 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 25cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4	32,00 M2	105,90	37,19	
		3.388,91	1.190,11	4.579,02
.5 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA	7,98 M3	941,92	405,23	
		7.516,55	3.233,73	10.750,28
.6 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	10,20 M2	12,77	10,28	
		130,24	104,82	235,06
.7 PILARES DE EUCALIPTO	14,00 UN	144,22	19,23	
		2.019,15	269,22	2.288,37
		17.494,73	7.044,52	24.539,25
Total de Fundações		17.494,73	7.044,52	24.539,25
3. Alvenaria e Estruturaa de Concreto				
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8	68,00 M2	37,38	20,39	
		2.541,53	1.386,62	3.928,15
		2.541,53	1.386,62	3.928,15
Total de Alvenaria e Estruturaa de Concreto		2.541,53	1.386,62	3.928,15
4. Cobertura				
.1 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIC	282,00 M2	29,52	5,65	
		8.325,17	1.594,32	9.919,49
.2 ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=15tr	260,00 M2	255,31	0,00	
		66.381,34	0,00	66.381,34
.3 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE ALUMINIC	21,20 M	84,84	4,12	
		1.798,67	87,24	1.885,91
		76.505,18	1.681,56	78.186,74
Total de Cobertura		76.505,18	1.681,56	78.186,74
TOTAL DO ORÇAMENTO		99.108,19	10.598,93	109.707,12


Gelson L. J. Grando
Engenheiro Civil
CREA/RS 59240-D