



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075496-65/2021	Nº SICONV 912935	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Faxinalzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA HIPÓLITO DAPPER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica em parte da Rua Hipólito Dapper e parte da Rua Getúlio	MUNICÍPIO / UF Faxinalzinho / RS	BDI 1 22,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica em parte da Rua Hipólito Dapper e parte da Rua Getúlio Vargas									319.729,79	
1.			Pavimentação asfáltica em parte da Rua Hipólito Dapper e parte da Rua Getúlio Vargas					-	319.729,79	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	12.358,24	
1.1.1.	Composição	CPU 1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	2.291,90	BDI 1	2.803,91	2.803,91	RA
1.1.2.	Composição	CPU 2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	2.291,90	BDI 1	2.803,91	2.803,91	RA
1.1.3.	Composição	CPU 3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	5.517,75	BDI 1	6.750,42	6.750,42	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA HIPÓLITO DAPPER					-	150.309,06	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.791,40	1,60	BDI 1	1,96	3.511,14	RA
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.791,40	2,31	BDI 1	2,83	5.069,66	RA
1.2.3.	Composição	CPU 5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE REPERFILAGEM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	53,74	869,32	BDI 1	1.063,53	57.154,10	RA
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.612,26	0,69	BDI 1	0,84	1.354,30	RA
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	913,61	1,75	BDI 1	2,14	1.955,13	RA
1.2.6.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	967,36	1,90	BDI 1	2,32	2.244,28	RA
1.2.7.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.791,40	2,31	BDI 1	2,83	5.069,66	RA
1.2.8.	Composição	CPU 4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO- EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	53,74	1.026,52	BDI 1	1.255,84	67.488,84	RA
1.2.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.612,26	1,75	BDI 1	2,14	3.450,24	RA
1.2.10.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	913,61	0,69	BDI 1	0,84	767,43	RA
1.2.11.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	967,36	1,90	BDI 1	2,32	2.244,28	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA RUA HIPÓLITO DAPPER					-	4.136,19	
1.3.1.	Composição	CPU 9	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM (S, PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50 MM, E=3,00MM - 4,40 KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	416,81	BDI 1	509,93	1.019,86	RA
1.3.2.	Composição	CPU 10	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLETIVA, TIPO R-01, PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250 MM), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 520MM, E=3,00MM - 4,40 KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	458,39	BDI 1	560,79	560,79	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075496-65/2021	Nº SICONV 912935	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Faxinalzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA HIPÓLITO DAPPER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica em parte da Rua Hipólito Dapper e parte da Rua Getúlio	MUNICÍPIO / UF Faxinalzinho / RS	BDI 1 22,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica em parte da Rua Hipólito Dapper e parte da Rua Getúlio Vargas									319.729,79	
1.3.3.	Composição	CPU 11	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLETIVA, TIPO A-32b, PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMALOSAGULO, DIMENSÕES 450X450MM), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 520MM, E=3,00MM - 4,40 KG/M (COMPRIMENTO 3,00	UNIDADE	3,00	406,42	BDI 1	497,21	1.491,63	RA
1.3.4.	Composição	CPU 6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	58,65	14,83	BDI 1	18,14	1.063,91	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARTE DA RUA GETÚLIO VARGAS					-	145.885,89	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.887,20	1,60	BDI 1	1,96	3.698,91	RA
1.4.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.536,95	2,31	BDI 1	2,83	4.349,57	RA
1.4.3.	Composição	CPU 5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE REPERFILAGEM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	46,11	869,32	BDI 1	1.063,53	49.039,37	RA
1.4.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.383,26	1,75	BDI 1	2,14	2.960,18	RA
1.4.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	783,84	0,69	BDI 1	0,84	658,43	RA
1.4.6.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	829,95	1,90	BDI 1	2,32	1.925,48	RA
1.4.7.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.887,20	2,31	BDI 1	2,83	5.340,78	RA
1.4.8.	Composição	CPU 4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO- EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	56,62	1.026,52	BDI 1	1.255,84	71.105,66	RA
1.4.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.698,48	1,75	BDI 1	2,14	3.634,75	RA
1.4.10.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	962,47	0,69	BDI 1	0,84	808,47	RA
1.4.11.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.019,09	1,90	BDI 1	2,32	2.364,29	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARTE DA RUA GETÚLIO VARGAS					-	7.040,41	
1.5.1.	Composição	CPU 9	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM (S, PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50 MM, E=3,00MM - 4,40 KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	416,81	BDI 1	509,93	2.039,72	RA
1.5.2.	Composição	CPU 10	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLETIVA, TIPO R-01, PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250 MM), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 520MM, E=3,00MM - 4,40 KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	458,39	BDI 1	560,79	560,79	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075496-65/2021	Nº SICONV 912935	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Faxinalzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA HIPÓLITO DAPPER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica em parte da Rua Hipólito Dapper e parte da Rua Getúlio	MUNICÍPIO / UF Faxinalzinho / RS	BDI 1 22,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica em parte da Rua Hipólito Dapper e parte da Rua Getúlio Vargas									319.729,79	
1.5.3.	Composição	CPU 11	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLETIVA, TIPO A-32b, PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMALOSAGULO, DIMENSÕES 450X450MM), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 520MM, E=3,00MM - 4,40 KG/M (COMPRIMENTO 3,00	UNIDADE	6,00	406,42	BDI 1	497,21	2.983,26	RA
1.5.4.	Composição	CPU 6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	80,30	14,83	BDI 1	18,14	1.456,64	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinalzinho / RS
Local
segunda-feira, 10 de janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Gelso Luiz J. Grando
CREA/CAU: CREA/RS: 059240-D
ART/RRT: 11530989

RECURSO
↓