



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075.870-06/2021	Nº SICONV 912629	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Faxinalzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica em parte da Rua Getúlio Vargas e parte da Rua Hipólito Dapper			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica em parte da Rua Getúlio Vargas e parte da Rua Hipólito	MUNICÍPIO / UF Faxinalzinho / RS	BDI 1 22,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica em parte da Rua Getúlio Vargas e parte da Rua Hipólito Dapper									258.634,03	
1.			Pavimentação asfáltica em parte da Rua Getúlio Vargas e parte da Rua Hipólito Dapper					-	258.634,03	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	12.358,24	
1.1.1.	Composição	CPU 1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	2.291,90	BDI 1	2.803,91	2.803,91	RA
1.1.2.	Composição	CPU 2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	2.291,90	BDI 1	2.803,91	2.803,91	RA
1.1.3.	Composição	CPU 3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	5.517,75	BDI 1	6.750,42	6.750,42	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA GETÚLIO VARGAS					-	196.531,10	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.523,00	1,60	BDI 1	1,96	4.945,08	RA
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.094,00	2,31	BDI 1	2,83	5.926,02	RA
1.2.3.	Composição	CPU 5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE REPERFILAGEM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	62,82	869,32	BDI 1	1.063,53	66.810,95	RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.884,60	1,75	BDI 1	2,14	4.033,04	RA
1.2.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.067,94	0,69	BDI 1	0,84	897,07	RA
1.2.6.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.130,76	1,90	BDI 1	2,32	2.623,36	RA
1.2.7.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.523,00	2,31	BDI 1	2,83	7.140,09	RA
1.2.8.	Composição	CPU 4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO- EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	75,69	1.026,52	BDI 1	1.255,84	95.054,53	RA
1.2.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.270,70	1,75	BDI 1	2,14	4.859,30	RA
1.2.10.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.286,73	0,69	BDI 1	0,84	1.080,85	RA
1.2.11.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.362,42	1,90	BDI 1	2,32	3.160,81	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA RUA GETÚLIO VARGAS					-	6.317,07	
1.3.1.	Composição	CPU 9	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM (S, PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50 MM, E=3,00MM - 4,40 KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3,00	416,81	BDI 1	509,93	1.529,79	RA
-	Composição	CPU 10	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLETIVA, TIPO R-01, PARADA OBRIGATORIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250 MM), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 520MM, E=3,00MM - 4,40 KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	-	458,39	BDI 1	560,79	-	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075.870-06/2021	Nº SICONV 912629	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Faxinalzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica em parte da Rua Getúlio Vargas e parte da Rua Hipólito Dapper			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica em parte da Rua Getúlio Vargas e parte da Rua Hipólito	MUNICÍPIO / UF Faxinalzinho / RS	BDI 1 22,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica em parte da Rua Getúlio Vargas e parte da Rua Hipólito Dapper									258.634,03	
1.3.2.	Composição	CPU 11	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLETIVA, TIPO A-32b, PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMALOSAGULO, DIMENSÕES 450X450MM), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 520MM, E=3,00MM - 4,40 KG/M (COMPRIMENTO 3,00	UNIDADE	6,00	406,42	BDI 1	497,21	2.983,26	RA
1.3.3.	Composição	CPU 6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	99,45	14,83	BDI 1	18,14	1.804,02	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARTE DA RUA HIPÓLITO DAPPER					-	41.586,25	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	492,50	1,60	BDI 1	1,96	965,30	RA
1.4.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	492,50	2,31	BDI 1	2,83	1.393,78	RA
1.4.3.	Composição	CPU 5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE REPERFILAGEM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	14,78	869,32	BDI 1	1.063,53	15.718,97	RA
1.4.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	443,25	1,75	BDI 1	2,14	948,56	RA
1.4.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	251,18	0,69	BDI 1	0,84	210,99	RA
1.4.6.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	265,95	1,90	BDI 1	2,32	617,00	RA
1.4.7.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	492,50	2,31	BDI 1	2,83	1.393,78	RA
1.4.8.	Composição	CPU 4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO- EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	14,78	1.026,52	BDI 1	1.255,84	18.561,32	RA
1.4.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	443,25	1,75	BDI 1	2,14	948,56	RA
1.4.10.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	251,18	0,69	BDI 1	0,84	210,99	RA
1.4.11.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	265,95	1,90	BDI 1	2,32	617,00	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARTE DA RUA HIPÓLITO DAPPER					-	1.841,37	
-	Composição	CPU 9	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM (S, PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50 MM, E=3,00MM - 4,40 KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	-	416,81	BDI 1	509,93	-	RA
-	Composição	CPU 10	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLETIVA, TIPO R-01, PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250 MM), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 520MM, E=3,00MM - 4,40 KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	-	458,39	BDI 1	560,79	-	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075.870-06/2021	Nº SICONV 912629	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Faxinalzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica em parte da Rua Getúlio Vargas e parte da Rua Hipólito Dapper			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica em parte da Rua Getúlio Vargas e parte da Rua Hipólito	MUNICÍPIO / UF Faxinalzinho / RS	BDI 1 22,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica em parte da Rua Getúlio Vargas e parte da Rua Hipólito Dapper									258.634,03	
1.5.1.	Composição	CPU 11	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLETIVA, TIPO A-32b, PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMALOSAGULO, DIMENSÕES 450X450MM), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 520MM, E=3,00MM - 4,40 KG/M (COMPRIMENTO 3,00	UNIDADE	3,00	406,42	BDI 1	497,21	1.491,63	RA
1.5.2.	Composição	CPU 6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	19,28	14,83	BDI 1	18,14	349,74	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinalzinho / RS
Local
segunda-feira, 10 de janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Gelso Luiz J. Grando
CREA/CAU: CREA/RS: 059240-D
ART/RRT: 11530989

RECURSO
↓